

Riservato Ufficio Acquisti Gare e Appalti:

Rettifica determina a contrarre n° 221 del 11/03/2022 C.I.G. 20432850 CA

Oggetto: Rettifica importo determina a contrarre con affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria presso gli Uffici di Via La farina 29 2 e 3 piano.

Vista la determina a contrarre, n° 11 del 14/07/2021, prot. n. 5110 s-2 del 26/07/2021, relativa affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria presso gli Uffici di Via La farina 29 2 e 3 piano, al costo complessivo di € 31110,00 + IVA;

Vista la relazione del D.L. Ing. Nicolò Navarra, per maggiori spese per i lavori di manutenzione ordinaria presso gli Uffici di Via La farina 29 2 e 3 piano, prot. 2054 del che si allega alla presente.

Vista attestazione del D.L. Ing. Nicolò Navarra, che attesta la conformità e certifica la regolare esecuzione dei lavori stimati nel capitolato e successiva integrazione, prot 2119 del 03/03/2022.

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare la determina e l'ordine di acquisto;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare alla ditta Santa Fortunata Costruzioni Srl i lavori di manutenzione ordinaria presso gli Uffici di Via La farina 29, 2 e 3 piano, al costo complessivo di € 39.308,32.
3. Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è lo scrivente sovrintendente Giandomenico Vaccari;
4. La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito internet della F.O.S.S. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei contenuti.

Responsabile Unico del Procedimento
IL SOVRINTENDENTE

Visto, Ufficio Acquisti
Il Responsabile Giacomo Buttitta

Firma
Il Sovrintendente
Giandomenico Vaccari

100
1000

1000

1000

OGGETTO: MAGGIORI SPESE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI UFFICI SITI IN PALERMO, VIA G. LA
FARINA, 29 - PIANI 2° E 3°

Il sottoscritto Ing. Nicolò Navarra , iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n.2608, nella qualità di D.L. per i lavori di manutenzione ordinaria negli immobili in oggetto, di proprietà della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dopo aver visionato gli atti contabili relativi alle suddette opere relaziona quanto segue.

Rispetto a quanto indicato nel computo metrico estimativo (di seguito indicato con la sigla C.M.E.) , accettato e firmato dalle parti, si è reso necessario, in corso d'opera, eseguire delle lavorazioni non preventivate mentre , d'altra parte , non è stata eseguita una sola lavorazione indicata nel citato computo metrico.

In quel che segue verranno indicati e quantificati in termini economici i suddetti interventi e dalla differenza di detti importi verrà desunto il credito/debito da parte dell'impresa esecutrice.

1) Lavorazioni non eseguite ed indicate nel CME:

- pur essendo stato effettuato il cablaggio della linea Lan , non è stato fornito l'armadio rack indicato e computato nel C.M.E..

L'importo stimato per la sola fornitura dell'armadio rack è di € 800,00.

2) Lavorazioni aggiuntive non preventivate nel C.M.E.:


L'importo stimato per le opere eseguite e non preventivate nel C.M.E. , dettagliatamente descritte e quantificate nell' allegato 1, è di € 8.998,32

In virtù di quanto sopra esposto e quantificato, il sottoscritto

DISPONE

Che rimane il credito dell'impresa di € 8.998,32 - € 800,00 = € 8.198,32
(ottomilacentonovantotto/32)

Palermo, 01/03/2022



Il D.L.



ALLEGATO 1

LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEGLI UFFICI SITI IN PALERMO, VIA G. LA FARINA, 29 -
PIANI 3° E 2°

La ditta: _____
F.O.S.S.
Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana



Il Tecnico:
Ing. Nicolò Navarra

Computo metrico estimativo

Lavori aggiuntive , interventi di manutenzione ordinaria - uffici Via La farina n.29 . Piani 2° e 3°

ripristino muratura infissi esterni						
1 AN.1	Intervento di ripristino della muratura in corrispondenza degli infissi esterni a seguito della dismissione dei telai degli infissiconsistente nel riempimento delle parti mancanti mediante applicazione di malta cementizia , livellamento delle superfici e finitura con intonaco e pitturazione					
	piano 3°	cad	16	cad	50,00 €	800,00 €
	piano 2°	cad	7	cad	50,00 €	350,00 €
smaltimento rifiuti speciali						
2 AN.2	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di rifiuti speciali quali serramenti in legno e/o falsi telai in legno provenienti dalla dismissione, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli oneri di conferimento a discarica.					
	piano 3°	cad	16	cad	30,00 €	480,00 €
	piano 2°	cad	7	cad	30,00 €	210,00 €
impianto idrico di sollevamento						
3 AN.3	Fornitura e collocazione di elettropompa di sollevamento per impianto idrico sanitario di potenza non inferiore a 0,5 CV , inclusi collegamenti idraulici ed elettrici, raccordi e ferramenta e quant'altro occorra per dare l'opera compiuta e funzionante					
	piano T	cad	2	cad	400,00 €	800,00 €
battiscopa						
4 AN.4	Fornitura e posa in opera di battiscopa in pvc					
	piano 3°	cad	1	cad	700,00 €	700,00 €
	piano 2°	cad	1	cad	200,00 €	200,00 €
pavimentazione						
5 AN.5	Fornitura e collocazione di pavimentazione in piastrelle di klinker ceramico e/o gres in opera con collanti su pavimentazione esistente					
	piano 3°	mq	18,00	mq	45,00 €	810,00 €
climatizzatori						
6 AN.6	Fornitura e collocazione di unità interna ed esterna di condizionamento a pompa di calore e ad R410A					
	piano 2°	cad	4	cad	1.162,08 €	4.648,32 €
						8.998,32 €

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI UFFICI SITI IN
PALERMO, VIA G. LA FARINA, 29 - PIANI 2° E 3°

Il sottoscritto Ing. Nicolò Navarra , iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Palermo al n.2608, nella qualità di D.L. per i lavori di manutenzione ordinaria negli immobili in oggetto, di proprietà della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, dopo essersi recato sui luoghi ed aver effettuato un sopralluogo in data 02/03/2022 presso gli immobili indicati in oggetto,


ATTESTA

che gli interventi eseguiti dall'impresa Santa Fortunata sono conformi alle lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo controfirmato per accettazione dalle parti e ne

CERTIFICA

la regolare esecuzione.

Palermo, 03/03/2022



II D.L.

V. Ch. P.
S.

